CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA ZARAGOZA** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL TITULAR, EL **LIC. MIGUEL ÁNGEL ALGARA ACOSTA**, ASISTIDO POR LA **ING. MARÍA ILLANCE AYU GÓMEZ MORÍN**, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCURSOS Y CONTRATOS Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. ING. LUIS MIGUEL SIERRA BARBOZA**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece en su artículo 1, que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el ejecutivo federal, señalando asimismo que cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a dicho ordenamiento.

Asimismo el artículo 27 de la referida ley prevé, que las dependencias y entidades podrán seleccionar el procedimiento de adjudicación que corresponda, procurando asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Centro de Gobierno, Planta Baja, Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

DECLARACIONES

I. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** declara que:

I.1 Que es una dependencia del poder ejecutivo del estado según lo establecido por los artículos 86 de la Constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 1, 20 fracción IX Y 31 fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de mayo de 2018.

I.2 Que el **LIC. MIGUEL ÁNGEL ALGARA ACOSTA,** es titular y representante legal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, según se desprende de su nombramiento otorgado por el ejecutivo del estado y que se encuentra facultado para suscribir todos los instrumentos y actos jurídicos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido por los artículos 18 fracción ix, 29 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, transitorio octavo del decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial número 43 TOMO CXXV, el día 29 de mayo de 2018 y 14 Fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

I.X De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza suscribe el presente instrumento la **Ing. María Illance Ayú Gómez Morín,** Encargada de la Dirección General de Concursos y Contratos, con R.F.C **GOMI7410122F8**, facultada para suscribir documentos de los procedimientos licitados y la contratación de los mismos.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,** con número de procedimiento **LO-64-083-905009999-N-16-2025** de carácter **Nacional,** realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículos 1 fracción VI, 27, fracción III, 28 y 30, fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **"LOPSRM"**, y 18 de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, **"RLOPSRM".**

I.4 **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

reporte general de suficiencia presupuestaria, La Coordinación General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de finanzas del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de éste contrato, con el oficio de autorización número: **PEI-25-0635** de fecha **12** de **junio** de **2025.**

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo **NO APLICA.**

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **GEC-890714-J68.**

I.7 Tiene establecido su domicilio en Boulevard Fundadores cruce con Boulevard centenario de Torreón s/n, Centro de Gobierno planta baja, c.p. 25294 en saltillo, Coahuila de Zaragoza, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II. **"EL CONTRATISTA"** declara que:

II.1 Es una persona moral, legalmente constituida mediante Acta Constitutiva con número **273,** de fecha **02** de **diciembre** de **2005,** otorgada ante la fe del Notario Público No. **20, Lic. Roberto Moncada Mendoza,** en la ciudad de **Monclova, Coahuila de Zaragoza,** denominada **Arrendadora y Pavimentadora Siba, S.A. de C.V.,** cuyo objeto social es, entre otros, **obra civil.**

II.2 **C. Ing. Luis Miguel Sierra Barboza,** en su carácter de **Apoderado,** cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante poder con número **102,** de fecha **18** de **abril** de **2008,** otorgada ante la fe del Notario Público No. **15, Lic. Ricardo López Campos,** en la ciudad de **Monclova, Coahuila de Zaragoza,** mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **"LOPSRM"** y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **APS-051202-QM6.**

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **Prolongación Huemac No. 1701 planta alta**, colonia **Industrial,** c.p. **25760,** de la ciudad de **Monclova, Coahuila de Zaragoza.**

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la **"LOPSRM"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. **"LAS PARTES"** declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Anexos:
1.- Catálogo de Conceptos.
2.- Programa de Obra.
3.- Fianza de Cumplimiento

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de trabajos consistentes en **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA ZARAGOZA** y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a **"EL CONTRATISTA"**, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"**, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.
En términos de lo anterior, **"EL CONTRATISTA"** deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de **"EL CONTRATISTA"**, la ejecución y los trabajos finalizados se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

El contratista se guiará de acuerdo a las bases, las normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, el contenido de los proyectos de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y equipos; las especificaciones de construcción aplicables, el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo unidades de medida, precios unitarios propuestos, la relación de los materiales los análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de **$21'171,672.38 (VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)**, con el impuesto al valor agregado incluido, conforme al **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"** del presente contrato.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

El contrato es en moneda **peso mexicano.**

El **"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"** y el Programa de Obra establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **60 (sesenta)** Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **11** de **agosto** de **2025**, y se concluirá a más tardar el día **09** de **octubre** de **2025**, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción.
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"** por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día **11** de **agosto** de **2025** el incumplimiento por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **"EL CONTRATISTA"** de llevarlos a cabo.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

SEXTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **mensuales**, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **"RLOPSRM"**, las que serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en la residencia de la región que corresponda y serán pagadas por **La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **"EL CONTRATISTA"** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**.

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **"RLOPSRM"**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **"LOPSRM"**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, esta, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **"LOPSRM"**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **"LOPSRM"**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **"EL CONTRATISTA"** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en términos de lo dispuesto por el **"RLOPSRM"**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **"EL CONTRATISTA"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** apercibirá por escrito a que **"EL CONTRATISTA"** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"EL CONTRATISTA"** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

IV. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** debe establecer junto con **"EL CONTRATISTA"** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

V. Con base en las diferencias detectadas, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** junto con **"EL CONTRATISTA"**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **"EL CONTRATISTA"** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y

VII. La autorización de los ajustes por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá considerar lo siguiente:

I. **"EL CONTRATISTA"** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **"EL CONTRATISTA"** con respecto al mes que se efectúe su revisión;

II. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

III. **"EL CONTRATISTA"** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **"EL CONTRATISTA"**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 696 – 10 - 10

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **"EL CONTRATISTA"**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

En términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA. ANTICIPO Y GARANTÍA DE ANTICIPO

NO APLICA.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al **10% (diez porciento)** del monto total del Contrato, incluido el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la **Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

"El CONTRATISTA" entregará a la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la Garantía de Cumplimiento A MÁS TARDAR dentro de 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la **"LOPSRM"** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **"EL CONTRATISTA"** a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 días naturales verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"EL CONTRATISTA"** y **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un **"SUPERINTENDENTE"**, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El **"SUPERINTENDENTE"** deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear **"EL CONTRATISTA"** ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto **"EL CONTRATISTA"** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, **"EL CONTRATISTA"** la reintegrará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en igual término.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de **"LAS PARTES"** de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, así como a

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la **"LOPSRM"**.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"EL CONTRATISTA"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá solicitar que **"EL**

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"EL CONTRATISTA"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"EL CONTRATISTA"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 1% (uno por ciento) de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **"DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 1% (uno por ciento)

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá aplicar a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **"EL CONTRATISTA"** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **"LAS PARTES"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"EL CONTRATISTA"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de **"EL CONTRATISTA"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la notificará por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de **"EL CONTRATISTA"** de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano de Control de la

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

entidad denominado Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza;, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no produzca contestación a la solicitud de **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado **"EL CONTRATISTA"** a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del **"RLOPSRM"**.

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL **RLOPSRM"**, debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a **"EL CONTRATISTA"**:

i. Si **"EL CONTRATISTA"**, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;

vii. Si **"EL CONTRATISTA"** cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorización por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

viii. Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;

ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;

xi. Si **"EL CONTRATISTA"** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para la ejecución de los trabajos; y

xii. En general, por el incumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **"EL CONTRATISTA"** en el plazo establecido por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **"LOPSRM"** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento del mismo.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **"EL CONTRATISTA"**.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a devolver a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"EL CONTRATISTA"**.

En el finiquito, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **"LOPSRM"** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES"** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 898 – 10 - 10

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **"RLOPSRM"**.

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del **"RLOPSRM"**.

En el caso de la Bitácora convencional **"EL CONTRATISTA"** deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de forma mensual, hasta en tanto **"EL CONTRATISTA"** haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá notificar por oficio a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

El finiquito deberá ser elaborado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreon
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**. Si resulta que existen saldos a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**. En caso de no obtenerse el reintegro, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** en este Contrato.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y **"EL CONTRATISTA"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **"LAS PARTES"** estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá: (i) notificarlo de inmediato a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si **"EL CONTRATISTA"** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **"EL CONTRATISTA"** deberá enviar una notificación adicional a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **"LOPSRM"** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **"EL CONTRATISTA"** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 6 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 6 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que **"LAS PARTES"** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **"LOPSRM"** su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** como **"EL CONTRATISTA"**, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por **"EL CONTRATISTA"** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores. C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

CONTRATO No.: SIDUM-2025034-0-0

Leído que fue el presente contrato, por las partes contratantes, y enterados de su contenido y alcance, manifestaron su conformidad con el mismo, y lo ratifican y firman para los efectos legales a que haya lugar, en 3 (tantos) tantos, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 08 días del mes de agosto del 2025.

POR:
"LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.	FIRMA
Lic. Miguel Ángel Algara Acosta	Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila de Zaragoza	AAAM6609179E1	
Ing. María Illance Ayú Gómez Morín	Encargada de la Dirección General de Concursos y Contratos	GOMI7410122F8	

POR:
"EL CONTRATISTA"

RAZÓN SOCIAL	CARGO	R.F.C.	FIRMA
Arrendadora y Pavimentadora Siba, S.A. de C.V.	Ing. Luis Miguel Sierra Barboza Apoderado	APS051202QM6	

Centro de Gobierno. Planta Baja. Blvr. Centenario de Torreón
Y Blvr. Fundadores, C. P. 25294 Saltillo Coah.
Teléfonos: (844) 698 – 10 - 10

ESTADO DE COAHUILA

SEFIRC

INGRESO No.1764/2008 **FOLIO No.O17CS68861/2024**

La Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales Certifica que:

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.

Ha cumplido con los requisitos para su inscripción en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, **Saltillo Coahuila a 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024**, con base en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Título Décimo, Capítulo Único de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se extiende la presente con **vigencia válida al 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.**

DOMICILIO FISCAL: PROLONGACION HUEMAC 1701	**COLONIA:** INDUSTRIAL	**INT.:** ------	**C.P.:** 25760
CIUDAD: MONCLOVA **ESTADO:** COAHUILA DE ZARAGOZA	**TEL:** 8666316456	**CÁMARA:**----------	**No.**
SHCP: APS051202QM6	**IMSS:** A2727211108		

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Persona Moral Régimen Empresarial

INGRESOS: $ 145,482,638.00: Según Declaración Anual del I.S.R Normal al 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

EGRESOS: $ 144,815,321.00: Según Declaración Anual del I.S.R Normal al 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

FECHA DE LA ULTIMA MODIFICACION AL ACTA: 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013:

ACCIONISTA(S) LEGAL(ES) ACREDITADO(S) ANTE LA SECRETARIA:

LUIS MIGUEL SIERRA BARBOZA
JESUS EDUARDO SIERRA BARBOZA
NEREIDA ALEJANDRA SIERRA BARBOZA
EDGAR GABRIEL SIERRA BARBOZA
CASTULO GABRIEL SIERRA RAMIREZ

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACREDITADO(S) ANTE LA SECRETARIA:

NOMBRE	PUESTO	PODER
LUIS MIGUEL SIERRA BARBOZA	APODERADO	Poder General para Actos de Administración y Dominio

Especialidad: OBRA CIVIL----------

OBSERVACIONES: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. NO PODRA PARTICIPAR EN NINGUNA LICITACION EN LA QUE PARTICIPE LA EMPRESA: * SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE APTITUD INVALIDA A TODOS LOS ANTERIORES

Nota: La contratante será responsable de la evaluación técnica y económica de la empresa, conforme a los requisitos específicos de la contratación.

Documento Firmado Digitalmente

Gobierno de México

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



FECHA: 11 de agosto de 2025

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17546941336821437455396

Clave de R.F.C.: APS051202QM6

Nombre, Denominación o Razón Social: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 11 de agosto de 2025, a las 09:32 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 11 de agosto de 2025, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 372 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patron en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINION.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha: 11 de agosto 2025, 09:32:02|Folio:17546941336821437455396|RFC:APS051202QM6|Nombre o Razon Social:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:11 de agosto 2025, 09:32:02|FechaFinVigencia:11 de agosto de 2025, 23:59:59|

Sello digital: FGxJhpTT3O1igmoo9AcrdJ6lueoWXoDHxT3PAZj2xvcom0lwo6TszMfXBsW0s7ZYxrUBdPNMHHT/3qvBzsR8eRqwhvgfBHXVHS+Ci5rfWP3ZZOPwEj3XOEn71QqX8tXxxL6CgNghP6m/5vRmYYgFn9BvnmpX3Mvafg3/yqBb+71nmDdvLkJQ6mEcL9n2izp0xm3itjU2363jw0EHz7NzQIZRk+C28bxH3k8T4cn5OXfeLcBss4KeE4okyaNhHV8Rv+EnphBL5W9tO1t0NW816PL7hep97qWUBK3ApaNP1E8jWoR/ieyJWPONZtSeMyOle6kuOAq/62/KyePfhCbOTcECz==

Secuencia Notarial: 43aca9ad-8b8c-0970-e0e6-1c7a4339dcde

Número de Serie: 00000000000000000001

INFONAVIT

Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 08 de Agosto de 2025

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0001330527/2025
RFC: APS051202QM6
Nombre o Razón Social: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA SA DE CV

Estimado Patrón:

En atención a su a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **08 de Agosto de 2025** y **16:32:03** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Si se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo.**

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con **492 trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **2do. Bimestre de 2025**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.

Cadena Original: 0001330527/2025 | APS051202QM6|

Ciudad de México, a 08 de Agosto de 2025 : 16:32:03

Sello digital Infonavit:

LRTW/ekghfidELihs+sDK6KHwhjPQwdHgXETlhAP0YDPxPTSQv94IQV4TAbVwm7
XuUhEUUbqCNScJoEF70G0U0VKDRk06rGPXlBAO6MToonvjsUk6aWednfbCjEdBp
dJGdxaDHx+PrnDTquwxM++t4GZfXSimS1hbLENjLh+GHgY6+m1DyQqt/Eq65w4R
+OiBv0Zpou/FrfC8rGe3bhCaWdZNTDudKXkqGw2XtekWkCdcMbG+Brom/sJhFvR
4/k

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
APS051202QM6	25ND5767821

Fecha y hora de emisión
08 de agosto de 2025 a las 10:10 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||APS051202QM6|25ND5767821|08-08-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

wKRXPxUVl65bogBVd0K527ac1CvE9zlUqdAiNMORwd1WDTXFFzbpvCniUdsMpN3OeDt3Euf57JPn8xQrPO9MMD
dWDXP+CcBWlX9elWtVv2679Vcqu4CFv8FoOoUi+5rA6xGiYTSRyMsorR3XVzI3gJypIC5iGlwZpNFR5b47StlIGNc1
+FY+BpcgydPrsQMUE6b1LsCWo0Hss02vKAWe5AUUfCbVhssW2++eRp6GkAirknYS9bVKyh8aQ8wd95V3TJX9uo
v1WbU95B92/chtU8EQc1RaU40vJfxxjh/mfFk2QLalG6QJdSjPzNdk8wyEkbgleHw/==

Gobierno de México | Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SAT Servicio de Administración Tributaria

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA

CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

DENOMINACIÓN SOCIAL: BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. SANTA FE NÚM. 495, PISO 19, OFICINA 1901, CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX, C.P. 05349
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: 06-C00-22100/24502, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2017

BENEFICIARIA:
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".
DOMICILIO: CALLE CASTELAR, S/N, ZONA CENTRO C.P. 25000, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": CLAUDIA.RUIZ@COAHUILA.GOB.MX

FIADO (S):
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
RFC: APS-051202-QM6
DOMICILIO: PROLONGACIÓN HUEMAC NO. 1701 PLANTA ALTA, COLONIA INDUSTRIAL, C.P.25760, DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA.

DATOS DE LA PÓLIZA:
NÚMERO: BERKLEY-261768-0-1
MONTO AFIANZADO: $2'117,167.24 (DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO
MONEDA: PESO MEXICANO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2025

OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.
NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": SIDUM-2025034-0-0.
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA.
MONTO DEL CONTRATO: $21'171,672.38 (VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhlgnZlis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOlIWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7IIQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

38/100 M.N.)CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.
MONEDA: PESO MEXICANO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2025.
TIPO: OBRA PÚBLICA.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULO 98 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.AMIG.ORG.MX

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhlgnZlis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOIlWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7lIQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V., SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES $2'117,167.24(DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOQUE REPRESENTA EL 10 % (DIEZ PORCIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 10 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V., SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhIgnZfis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOIIWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7IIQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA

CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V., LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES. BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhlgnZlis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOlIWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7IlQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE A LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA POR HABERSE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, ACOMPAÑANDO AL MISMO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO, Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O, EN SU CASO, EL FINIQUITO, Y EN EL SUPUESTO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL FIADO, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. CUANDO EL FIADO SOLICITE LA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhIgnZlis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOIIWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7IlQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Berkley México
a Berkley Company

COMPROBANTE DIGITAL DE FIANZA

CUMPLIMIENTO DE OBRA

CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0259-0261768	08/08/2025	2,117,167.24	2,117,167.24

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

$ 2,117,167.24 (***DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MN***)

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.
*** FIN DE TEXTO ***

LINEA DE VALIDACIÓN: LÍNEA DE VALIDACIÓN: B2617680000K61827200001Y

CLAUDIA AZUCENA RAMIREZ ESCALANTE

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: oWC0EpSlamw8qw7HKRjdZP+EYAo3V6RtT1wa3i3pBeGn09ID5JX+4FbPZ062OjhlgnZlis33QfOj6jU7LMfPDee9C9IRM
+p0YXvrGEaMgjHmfwVsPcBNtzVWD28ESFP+ORU/m6mVDw
+VrRwReK6LQP3v482BB/bOCaN0tEg66roKzZjeR1Z3+90g3G2VJ2XOBCx9N4zc0DOlIWdZqL3pt8zzrhtW
+BQEUlxYgbkEyBweL55CAF2Mko0h9j0cxuxd2QC+9WPQspezKgybjf7R8eyb+
+C5BbNML6C1T8djKcYa0cbVrJLX6TS5Bajm/HKdNE/jvnLBUaO9Cx/ekD7IlQ==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

NORMAS REGULADORAS PARA PÓLIZAS DE FIANZA DEL RAMO III

1.- En toda póliza otorgada por la Afianzadora, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).

2.-En caso de PÉRDIDA O EXTRAVIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, EL BENEFICIARIO deberá comprobar por escrito que la póliza le fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).

3.- Se presume la extinción de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la AFIANZADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS U OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo la garantía hipotecaria. (Art. 32LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula o sin efectos legales si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, está póliza no garantiza el pago de títulos de crédito como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deberán solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, negociaciones de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La AFIANZADORA no gozará de los beneficios de orden y excusión y deberá ser regida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).

7.-La obligación de la AFIANZADORA quedará sin efectos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, sí la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y caducará el derecho del BENEFICIARIO, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la AFIANZADORA una vez transcurrido el plazo para que se prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos del Art. 175 LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 El BENEFICIARIO deberá presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA, en algunas de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con la que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se fórmula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICARIO y en su caso de su Representante legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación con la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirve como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. /Circula Única de Seguros y Fianzas, en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Fracc. VIII y Art. 279 1er Párrafo Fracc. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en el que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, haciéndole saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianzas o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que exprese lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenaré a al AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Art. 279 o 282 LISF, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos citados en el número 8.6, esta podrá libremente decidir el pago de la reclamación estado el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, obligando a rembolsar a la AFIANZADORA lo que a esta le corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no será aplicable en ningún caso los Art. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la importancia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede ala resulta del juicio, para el caso de que llegaré a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 de CCF).

9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazaré la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES. Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de proporcional a la AFIANZADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea, judicial, administrativo o de cualquier otra naturales para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 Párrafo 1o. LISF y Art. 18 1er Párrafo LISF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para las pólizas en efectivo u otras formas en garantías. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en las que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades la falta de pago de algunas de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (ART. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por ministerio de la ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO del póliza de fianzas, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZAS EN MONEDA EXTRANJERA.-Para el caso de fianzas en moneda extranjera, LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO, EL FIADO Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y capitulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, Fracc. II, CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionas con la expedición de fianzas se pagarán anualmente a "LA AFIANZADORA" por los medios que esta designe para el pago de las primas, derechos, impuesto al valor agregado y gastos de administración (los relativos a la suscripción, emisión, aumentos, prórrogas, cobranza, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo de las fianzas), más cualesquiera otros derechos o impuestos que establecieren las leyes aplicables a su cargo.

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, Fracc. III CUSF).

12.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL (LOS) SOLICTANTE (S) Y/O FIADO(S) Y/O EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualquier otros obligados, en su caso así como tratándose de BENEFICARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción u competencia de los Tribunales Federales o del fuero común del Distrito Federal, y/o Guadalajara, Jalisco a elección de la parte autora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera correspondientes, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas a favor de la Federación, Distrito federal, estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 LISF.

13.- USO DE EQUIPO, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad en los previstos en los Art 165 y 214 LISF las partes pactan que la AFINZADORA podrá usar equipos , medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianzas así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital resultado de utilizar Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL (LOS)SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO SOLIDARIO(S) expresa (n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, emita las fianzas y los movimientos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología valida y no podrá objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Titulo Segundo del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente Art. 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto.

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos del cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianzas, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la Afianzadora, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero que será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, en términos del Art. 90 bis del Código de Comercio, las partes pactan como medio de identificación del usuario responsabilidades al su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la constancia de consulta disponible en el portal de internet www.berkleymex.com.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no le son ajenos. La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de Derechos y Obligaciones DERIVADOS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZAS ELECTÓRNICAS SE SOPORTAN MEDIANTE UNA Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los mensajes de datos, Art. 89-99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracc. I de esta cláusula. Así mismo, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los solicitantes mediante medios electrónicos siempre y cuanto EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S) garantice (n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 1

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TERRACERÍAS					
			EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
			EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE:					
1		1	CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE: INCLUYE CARGA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA A UN RADIO NO MAYOR A 10 KM.	800.00	M3	(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)	165.11	132,088.00
			TOTAL: EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE:					132,088.00
			TOTAL: EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					132,088.00
			PRÉSTAMOS					
			EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
2		2	DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA.	2,389.68	M3	(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N.)	270.74	646,981.96
			TOTAL: EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS, POR UNIDAD DE OBRA					646,981.96
			TOTAL: PRÉSTAMOS					646,981.96
			TERRAPLENES					
			COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
			DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES					
3		3	PARA NOVENTA POR CIENTO (90%).	487.50	M3	(OCHENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)	81.07	39,521.63
			TOTAL: DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE					39,521.63
			TOTAL: COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					39,521.63
			FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
			DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO:					
4		4	PARA CIEN POR CIENTO (100%) EN LA CAPA DE LA SUBRASANTE.	2,389.68	M3	(NOVENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	94.97	226,947.91
			TOTAL: DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE					226,947.91
			TOTAL: FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA					226,947.91

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TOTAL: TERRAPLENES					266,469.54
			TOTAL: TERRACERÍAS					1,045,539.50
			PAVIMENTOS					
			SUB-BASES Y BASES					
			BASE HIDRÁULICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA					
			COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%):					
5		5	DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA.	487.50	M3	(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)	888.65	433,216.88
			TOTAL: COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%):					433,216.88
			TOTAL: BASE HIDRÁULICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA					433,216.88
			TOTAL: SUB-BASES Y BASES					433,216.88
			MATERIALES ASFÁLTICOS					
			MATERIALES ASFÁLTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
			EMPLEADOS EN RIEGOS:					
6		6	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN	4,875.00	LTS	(DIECISEIS PESOS 48/100 M.N.)	16.48	80,340.00
7		7	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO PARA RIEGO DE LIGA	7,447.90	LTS	(DIECISEIS PESOS 48/100 M.N.)	16.48	122,741.39
			TOTAL: EMPLEADOS EN RIEGOS:					203,081.39
			TOTAL: MATERIALES ASFÁLTICOS, POR UNIDAD DE OBRA					203,081.39
			TOTAL: MATERIALES ASFÁLTICOS					203,081.39
			RIEGO DE IMPREGNACIÓN					
8		8	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.50	HA	(SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)	6,466.05	9,699.08
			TOTAL: RIEGO DE IMPREGNACIÓN					9,699.08
			CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO					
			CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			COMPACTADAS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%):					
9		9	ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO PEMEX EKVE SUPERPAVE PG 76-22, MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO SBS; DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA.	744.79	M3	(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	4,139.60	3,083,132.68
			TOTAL: COMPACTADAS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%):					3,083,132.68
			TOTAL: CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, POR UNIDAD DE					3,083,132.68
			TOTAL: CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO					3,083,132.68
			BACHEO					
10		N-CSR-CAR-1-04-002/11	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO (95%), QUE SE UTILICE PARA BACHEO SUPERFICIAL, ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO PEMEX EKVE SUPERPAVE PG 76-22, MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO SBS; DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ACARREO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y RIEGO DE LIGA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	120.00	M3	(CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)	5,493.28	659,193.60
11		1	FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS., INCLUYE: CARPETA ASFÁLTICA Y BASE, RETIRO DEL PRODUCTO DEL FRESADO SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	11,645.80	M2	(VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.)	28.20	328,411.56
			TOTAL: BACHEO					987,605.16
			TOTAL: P A V I M E N T O S					4,716,735.19
			TRABAJOS DIVERSOS					
12		2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 25 CMS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 5/8 X 1.00 M. @ 80 CMS EN JUNTAS LONGITUDINALES. ACABADO RAYADO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	400.00	M2	(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)	1,699.45	679,780.00
13		3	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN TIPO TRAPEZOIDAL DE 0.08 M2 DE SECCIÓN, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	500.00	ML	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)	454.28	227,140.00

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
14		4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA TRAFICO COLOR AMARILLO EN CORDONERIA, SOBRE CARAS EXPUESTAS. INCLUYE: PROTECCIONES DURANTE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	13,980.00	ML	(CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.)	50.90	711,582.00
			TOTAL: TRABAJOS DIVERSOS					1,618,502.00
			SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
15		E.P. 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, DE 15 CM EN RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	43,940.00	ML	(DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N.)	19.27	846,723.80
16		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE) M-11.1A . INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	96.00	PZA	(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)	274.91	26,391.36
17		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA) M-11.1A. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24.00	PZA	(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.)	428.01	10,272.24
18		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA SOLO VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA) M-11.1A. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24.00	PZA	(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)	336.52	8,076.48
19		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA BLANCA EN RAYAS DE CRUCE DE PEATONAL EN VÍA M-7.1A DE 4.00 MTS DE ANCHO DE CRUCE, LINEAS DE 40 CM DE ANCHO ALTERNADAS A CADA 40 CM. CON ESFERILLA REFLEJANTE. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA	5,640.00	ML	(VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N.)	26.73	150,757.20

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
20		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (VELOCIDAD MÁXIMA) M-11.3A DE 2.00X4.00 M. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	48.00	PZA	(QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N.)	523.62	25,133.76
21		E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (PRIORIDAD CICLISTA) M-15.1A DE 2.20X3.30M. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	59.00	PZA	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)	454.91	26,839.69
22		E.P. 8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE 10 X 10 X 1.8 CMS, CON UN LADO REFLEJANTE, COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXIDO, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1,500.00	PZA	(SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)	69.75	104,625.00
			TOTAL: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					1,198,819.53
			SEÑALAMIENTO VERTICAL					
23		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 (ALTO) OCTAGONAL DE 30 CMS POR LADO, SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	40.00	PZA	(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)	5,396.96	215,878.40
24		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 (VELOCIDAD PERMITIDA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/	20.00	PZA	(CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N.)	5,328.67	106,573.40

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 6

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
25		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-23A (PROHIBIDO VUELTA A LA DERECHA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24.00	PZA	(CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.)	5,506.22	132,149.28
26		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-23B (PROHIBIDO VUELTA A LA IZQUIERDA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24.00	PZA	(CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.)	5,506.22	132,149.28
27		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19A DE 61 X 61 CMS CUADRADA (PARADA DE AUTOBUS) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	20.00	PZA	(CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N.)	4,126.79	82,535.80

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 7

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
28		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 86 X 86 CMS (PEATON) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	140.00	PZA	(CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.)	5,506.22	770,870.80
29		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 DE 71 X 71 CMS (CRUCE ESCOLARES) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	4.00	PZA	(CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 07/100 M.N.)	4,714.07	18,856.28
30		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 71 X 71 CMS (NIÑOS JUGANDO) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.)	5,506.22	11,012.44
31		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-22A DE 61 X 61 CMS (NO ESTACIONARSE) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMÁTICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2,	10.00	PZA	(CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 13/100 M.N.)	4,113.13	41,131.30

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
32		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-39 DE 61 X 61 CMS (CICLISTAS) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	10.00	PZA	(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 45/100 M.N.)	4,140.45	41,404.50
33		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL TURÍSTICA Y DE SERVICIO SIS-77 DE 61 X 61 CMS (ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA VEHICULOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	20.00	PZA	(CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)	4,099.48	81,989.60
34		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL TURÍSTICA Y DE SERVICIO SIS-91 DE 61 X 61 CMS (PARADA DE AUTOBÚS ESCOLAR) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 13/100 M.N.)	4,113.13	4,113.13
35		E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 40X90 CMS, INDICADOR DE OBSTACULO BIFURCACIÓN, SEGUN PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, POR UNIDAD DE OBRA	4.00	PZA	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)	4,413.60	17,654.40

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TERMINADA.					
36		E.P. 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO TIPO NOMENCLATURA EN ESCUADRA DE 70X30 CMS, EN LÁMINA GALVANIZADA, EN IMPRESIÓN MONOCROMATICA CON LAMINADO TRANSPARENTE. INCLUYE; POSTE DE SUJECIÓN, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	48.00	PZA	(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)	4,399.95	211,197.60
37		37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CON CINTA AMARILLA Y CONCERTINA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	28.00	ML	(UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)	1,132.70	31,715.60
			TOTAL: SEÑALAMIENTO VERTICAL					1,899,231.81
			SEMAFORIZACIÓN					
38		38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SEMÁFOROS CON 1 CONTROLADOR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE PARA TRÁFICO MODELO CILT-A10 (O SIMILAR) ELECTRÓNICA A TEMPERATURA EXTENDIDA DE 40°C A 125°C TIEMPO FIJO 6 FASES, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40X20CMS NEMA 4, INTERRUPROR SISTEMA DE CONTROL. INCLUYE: BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 5.5 MTS DE 0.45X0.45X1.20 MTS. PREFABRICADA, ESTRUCTURA DE DISEÑO ESPECIAL PARA SEMÁFORO POSTE DE 5.5 MTS DE ALTURA CÉDULA 30 PLACA BASE 5/8 Y PLACAS DE CONEXIÓN 5/8 BRAZO DE 6.0 MTS DE LARGO CEDULA 30PLACAS DE CONEXIÓN 5/8 EN ACABADO GALVANIZADO CON PREPARACIÓN PARA COLOCAR 2 CABEZALES DE 3 LUCES, SEÑALAMIENTO VIAL SID-13 C/BASTIDOR (M2) RGI/TIPO A, FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SCT, CABEZAL PARA SEMÁFOROCON 3 LUCES LED INCLUYE OMEGAS, SINCRONÍA TEMPORAL POR RTCC (REAL TIME CLOCK CALENDAR) Y ADQUISICIÓN DE TIEMPO UTC (UNIVERSAL TIME CLOCK) POR GPS, ANTENA EXTERNA GPS ACTIVA MODELO CILT-A10 O SIMILAR, CANALIZACIÓN POLIDUCTO DE 1 1/4 PARA CABLEADO DE CRUCERO CENTRO DE CARGA BREAKER 1P15 PASTILLAS TERMOS TERMOMAGNÉTICA DE 1X40 SQD CONEXIÓN A TRANSFORMADOR, REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40 CMS	1.00	ENTRONQUE	(UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)	1,155,391.24	1,155,391.24

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 10

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			CONCRETO 250 CON TAPA, CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6 DESDE CONTROL DE SEMÁFORO A TRANSFORMADOR, , CABLE CONTROL 5H CAL 14 VIAKON A CALIDAD SIMILAR, ANCLAS, TUERCAS, TORNILLERÍA, GRÚA, MONTAJE, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CABLEADO, TRANSPORTACIÓN, ARMADO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
			TOTAL: SEMAFORIZACIÓN					1,155,391.24
			DRENAJE PLUVIAL					
			CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO					
		N-CTR-CAR-1-01-007/00	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					
			EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD:					
39		d)	EXCAVADO CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD (LOSAS Y CABEZOTES), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	302.76	M3	(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)	178.42	54,018.44
			TOTAL: EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON					54,018.44
			TOTAL: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					54,018.44
		N-CTR-CAR-1-01-011/00	RELLENOS					
40		c)	RELLENOS DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	172.80	M3	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)	843.13	145,692.86
			TOTAL: RELLENOS					145,692.86
			ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO					
			SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO:					
41		41	DE ACERO L.E.>4000 KG/CM2 EN MUROS DE TRINCHERAS.	3,800.00	KG	(SETENTA PESOS 74/100 M.N.)	70.74	268,812.00

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TOTAL: SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO					268,812.00
			TOTAL: ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO					268,812.00
		N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRÁULICO					
			CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
		a)	SIMPLE COLADO EN SECO:					
42		1)	DE F'C=100 KG/CM² EN PLANTILLA.	0.45	M3	(TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.)	3,616.68	1,627.51
43		2)	DE F'C=250 KG/CM² EN MUROS DE CÁRCAMO.	48.00	M3	(SEIS MIL DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)	6,018.75	288,900.00
44		44	FABRICACIÓN DE TAPA DE CÁRCAMO A BASE DE PTR DE 2 CAL. 11, PTR 1 1/2 CAL 14, Y PLACA DE 1/8, FABRICADA EN 2 HOJAS, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)	4,072.58	4,072.58
45		45	MARCO METÁLICO EN BOCA DE CÁRCAMO PLUVIAL FABRICADAS CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (FY2530 KG/CM2 A BASE DE ÁNGULO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 1/4 Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/8 X 2 1/2 DE ACUERDO A DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPÓXICA A 2 MANOS, FONDO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)	3,245.04	3,245.04
46		46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 34N CON SOLERA DE CARGA 3/16" X 1" EN ACABADO NEGRO ANTICORROSIVO SUPERFICIE LISA, INCLUYE BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 11, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)	9,446.70	9,446.70
47		47	FABRICACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 8 MTS. DE LARGO Y 50 CMS. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE 1 1/4 CED. 40 Y COLD ROLL DE 5/8 PARA ESCALONES, SOLERA DE 2 X 3/16, ANCLADA AL MURO DE CONCRETO CON BARRENANCLA DE 1/2, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)	6,347.81	6,347.81
			TOTAL: SIMPLE COLADO EN SECO:					313,639.64

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 12

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TOTAL: CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA					313,639.64
			TOTAL: CONCRETO HIDRÁULICO					313,639.64
			TOTAL: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO					782,162.94
			BOCAS DE TORMENTA					
		N-CTR-CAR-1-01-007/00	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					
			EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD:					
		d)	EXCAVADO CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD (LOSAS Y CABEZOTES), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	26.00	M3	(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)	178.42	4,638.92
			TOTAL: EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON					4,638.92
			TOTAL: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					4,638.92
48		N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRÁULICO					
			CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:					
		a)	SIMPLE COLADO EN SECO:					
49		1)	DE F'C=200 KG/CM² EN MUROS DE TRINCHERAS.	15.00	M3	(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)	4,899.86	73,497.90
50		2)	DE F'C=100 KG/CM² EN PLANTILLA.	2.50	M3	(TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.)	3,616.68	9,041.70
			TOTAL: SIMPLE COLADO EN SECO:					82,539.60
			TOTAL: CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA					82,539.60
			TOTAL: CONCRETO HIDRÁULICO					82,539.60
			TOTAL: BOCAS DE TORMENTA					87,178.52
			ESTRUCTURAS DE ACERO					
51		1)	MARCO METÁLICO EN BOCAS DE TORMENTA PLUVIAL, FABRICADAS CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (FY2530 KG/CM2 A BASE DE ANGULO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 1/4 Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/8 X 2 1/2 DE ACUERDO A	650.00	KG	(SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	67.60	43,940.00

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 13

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPÓXICA A 2 MANOS, FONDO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
52		52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 34N CON SOLERA DE CARGA 3/8 X 3 EN ACABADO NEGRO ANTICORROSIVO SUPERFICIE LISA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	20.70	M2	(ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.)	11,624.46	240,626.32
53		53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 PARA REFUERZO DE MUROS EN TRINCHERAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	120.00	M2	(SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	66.20	7,944.00
54		54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETO TUBULAR EN PASO PEATONAL, A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3 CED 30 PARA POSTES Y TUBO DE 2 CED 30 PARA PASAMANOS, INCLUYE PLACAS Y ANCLAS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A 2 MANOS COLOR SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	40.00	ML	(TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N.)	3,390.11	135,604.40
			TOTAL: ESTRUCTURAS DE ACERO					428,114.72
			EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO					
55		55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS-750, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 150 KVA, 13,200-120/240 MARCA PROLEC, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51 MM, CABLE DE COBRE CAL. #2 AWG, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	1.00	PZA	(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)	189,877.62	189,877.62
56		56	REGISTRO EN PISO PARA SUBESTACIONES DE BLOCK 80X80X75 CMS., AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ÁNGULO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)	5,967.92	5,967.92
57		57	SUMINISTRO Y COLCOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 220 V DE 50 HP Y 150 LTS/S, CON SALIDA DE 10, POR UNIDAD DE OBRA	2.00	PZA	(CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)	125,532.57	251,065.14

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			TERMINADA.					
58		58	SUMINISTRO Y COLCOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA DE 50 HP Y 150 LTS/S, CON SALIDA DE 10, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)	248,478.89	248,478.89
59		59	TUBO DE ACERO DE 10 PARA TREN DE DESCARGA, POR UNIAD DE OBRA TERMINADA.	12.00	ML	(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N.)	4,250.42	51,005.04
60		60	CODO DE ACERO DE 10 X 90° BRIDADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)	9,099.81	18,199.62
61		61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK 10 CUERPO Y DISCO DE HIERRO, ASIENTOS DE BRONCE, EXTREMOS BRIDADOS, DE 200 PSIG PARA USO DE AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.)	26,319.29	26,319.29
62		62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA 10 CUERPO DE HIERRO, ASIENTOS DE BRONCE, EXTREMOS BRIDADOS, DE 200 PSIG PARA USO DE AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	28,545.50	28,545.50
			TOTAL: EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO					819,459.02
			LÍNEA DE DESCARGA					
63		63	CORTE DE PAVIMENTO EN DOBLE LÍNEA CON DISCO, INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL AL LUGAR QUE AUTORICE LA DEPENDENCIA EN UN RADIO NO MAYOR DE 15 KMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	360.00	ML	(CIENTO DOS PESOS 42/100 M.N.)	102.42	36,871.20
64		64	EXCAVADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE SECCIÓN CANAL, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE AUTORICE LA DEPENDENCIA EN UN RADIO NO MAYOR DE 15 KMS.	1,350.00	M3	(CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.)	178.42	240,867.00
65		65	PLANTILLA CON ARENA FINA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL HOMOGENIZADO Y COMPACTADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	54.00	M3	(SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)	733.94	39,632.76
66		66	ACOSTILLADO Y RELLENO DE TUBO CON ARENA 30 CMS ARRIBA DEL LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIAL, TRASPALEOS Y COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	255.87	M3	(SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)	733.94	187,793.23
67		67	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE CALICHE TRITURADO DE 3/4 A FINOS PARA BASE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN	1,917.00	M3	(SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)	762.49	1,461,693.33

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			CAPAS NO MAYORES A 30 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
68		68	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	38.00	M3	(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	4,139.60	157,304.80
69		69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA CLASE A-7 DE 10 DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DIRECCIONALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	360.00	ML	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)	892.30	321,228.00
70		70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	115.00	ML	(DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)	2,610.98	300,262.70
71		71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)	21,476.31	42,952.62
72		72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	3.00	PZA	(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	23,675.20	71,025.60
73		73	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	60.00	PZA	(SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.)	6,550.06	393,003.60
74		74	REPOSICION DE DESCARGAS SANITARIAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	60.00	PZA	(SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 74/100 M.N.)	7,180.74	430,844.40
			TOTAL: LÍNEA DE DESCARGA					3,683,479.24
			TOTAL: DRENAJE PLUVIAL					5,800,394.44
			ALUMBRADO					
75		75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS-750, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 33,000-120/240 MARCA PROLEC, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51 MM, CABLE DE COBRE CAL. #2 AWG,	1.00	PZA	(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)	135,362.10	135,362.10

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 16

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
			INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA					
76		76	PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN PARA TODAS LAS SUBESTACIONES	1.00	PZA	(CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.)	104,481.39	104,481.39
77		77	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTES DE 12.00 MTS SOBRE CAMELLÓN O BANQUETA DE F´C=200 KG/CMS2, PIRAMIDAL DE 0.40X0.80X1.00 MTS ARMADA CON VARILLA DE 3/4 Y ESTRIBOS DE LAMBRON DE 1/4 CON ALAMBRE RECOCIDO, ESTRIBOS A CADA 15 CM, COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4 TERMINADO PULIDO APARENTE, EXTENSION DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON VARILLA DE 1/2 EN FORMA DE L HACIA LAS ESQUINAS CON 5 CM DE RECUBRIMIENTO Y A 5 CM DEL PISO, TRASLAPE DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2 MINIMO DE 20 CMS AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 06/06 .INCLUYE: SUMINISTRO , MANO DE OBRA , ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	8.00	PZA	(CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.)	4,616.08	36,928.64
78		78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO ALBAÑAL CON TAPA, DE 30X60CMS. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	8.00	PZA	(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)	1,979.18	15,833.44
79		79	REGISTRO EN PISO PARA SUBESTACIONES DE BLOCK 80X80X75 CM AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ÁNGULO.	1.00	PZA.	(CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)	5,967.92	5,967.92
80		80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO VL-SP120HE DE 120 W 18000LM 1.7 A MARCA VLED O CALIDAD SIMILAR. INCLUYE: BRAZO ADAPTADOR PARA POSTES EXISTENTES, RECEPTÁCULO CON FOTO CELDA INTEGRADA, MODULO DE PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES TRANSITORIAS Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. INCLUYE: TRASLADOS, ACARREOS, CARGOS DIRECTOS POR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	8.00	PZA.	(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.)	16,607.54	132,860.32

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 17

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
81		81	SUMINISTRO E INSTALACI?N DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EMPOTRADO EN PARED, 100W TUNEL DE LUCES LED MODELO ZGSM-GCD100H5 INCLUYE: ACARREO, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	16.00	PZA.	(SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.)	7,514.65	120,234.40
82		82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE TIPO XHHW2-LS 75°C/90°C CALIBRE NO. 4, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: ACARREO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	250.00	ML	(NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)	97.94	24,485.00
83		83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR TIPO XHHW2-LS 75°C/90°C CALIBRE NO. 6 (ALIMENTACION A LUMINARIAS) INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	750.00	ML	(CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)	57.05	42,787.50
84		84	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 38MM DE DIAM. (1 1/2) ENTERRADO A 65 CMS. Y RECUBIERTO 5 CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Y CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	250.00	ML	(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 37/100 M.N.)	250.37	62,592.50
85		85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 38MM DE DIAM. (1 1/2) EMPOTRADA EN PARED DE CONCRETO, INCLUYE ABRAZADERAS, TAQUETES, PIJAS PARA SUJECION, GU?A DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	170.00	ML	(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)	237.02	40,293.40
86		86	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE DIÁMETRO X 3.5 MTS DE LARGO CON CONECTOR PARA TIERRA FÍSICA DE ARBOTANTES EN REGISTROS INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24.00	PZA	(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N.)	1,425.48	34,211.52
87		87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 100 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 600V.C.A. CAT. FAL 26100 MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.)	7,541.29	15,082.58

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E9

HOJA 18

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.	S.PART.	CLAVE	DESCRIPCION CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UN.	IMPORTE
88		88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 20 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 240V.C.A. CAT. FAL 22015 MARCA SQUARE D, INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)	3,516.41	7,032.82
89		89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 100X80X30 CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR, INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT DE BARRA A TIERRA, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	1.00	PZA	(ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)	11,152.29	11,152.29
90		90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGA DE ALUMBRADO PARA 100 AMP. 2 POLOS 240V CON BOBINA 240V SIN CAJA TIPO ABIERTO MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 89/100 M.N.)	9,140.89	18,281.78
91		91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH-SELECTOR, MANUAL-FUERA-ATOMÁTICO CONTACTO SOSTENIDO 240V .MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.)	1,441.45	2,882.90
92		92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA PARA 240V. MARCA CONTESA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(QUINIENTOS PESOS 72/100 M.N.)	500.72	1,001.44
93		93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	2.00	PZA	(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)	2,678.03	5,356.06
			TOTAL: ALUMBRADO					816,828.00
							SUBTOTAL	18,251,441.71
							16.00% IVA	2,920,230.67
							TOTAL GENERAL	21,171,672.38

IMPORTE TOTAL: (VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. R.F.C.: APS-051202-QM6

ING. LUIS MIGUEL SIERRA BARBOZA
APODERADO

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO : SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 1

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
			TERRACERÍAS								
			EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE:								
1	1	1	CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE: INCLUYE CARGA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA A UN RADIO NO MAYOR A 10 KM.	11/AGO/2025	23/AGO/2025	13	800.00 P.U.: 165.11 1.86 SEMANAS	M3	$132,088.00 800.00 M3		$132,088.00
			TOTAL EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:						$132,088.00		$132,088.00
			PRÉSTAMOS								
			EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
2	2	2	DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA.	17/AGO/2025	20/SEP/2025	35	2,389.68 P.U.: 270.74 5.00 SEMANAS	M3	$443,644.77 1,638.63771 M3	$203,337.19 751.04229 M3	$646,981.96
			TOTAL EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:						$443,644.77	$203,337.19	$646,981.96
			TOTAL PRÉSTAMOS						$443,644.77	$203,337.19	$646,981.96
			TERRAPLENES								
			COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES								
3	3	3	PARA NOVENTA POR CIENTO (90%).	28/AGO/2025	21/SEP/2025	25	487.50 P.U.: 81.07 3.57 SEMANAS	M3	$20,551.25 253.50 M3	$18,970.38 234.00 M3	$39,521.63
			TOTAL COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:						$20,551.25	$18,970.38	$39,521.63
			FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO:								
4	4	4	PARA CIEN POR CIENTO (100%) EN LA CAPA DE LA SUBRASANTE.	29/AGO/2025	22/SEP/2025	25	2,389.68 P.U.: 94.97 3.57 SEMANAS	M3	$108,935.00 1,147.0464 M3	$118,012.91 1,242.6336 M3	$226,947.91
			TOTAL FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:						$108,935.00	$118,012.91	$226,947.91
			TOTAL TERRAPLENES						$129,486.25	$136,983.29	$266,469.54
			TOTAL TERRACERÍAS						$705,219.02	$340,320.48	$1,045,539.50
			PAVIMENTOS								
			SUB-BASES Y BASES								
			BASE HIDRÁULICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA								
			COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%):								
5	5	5	DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA.	01/SEP/2025	23/SEP/2025	23	487.50 P.U.: 888.65 3.29 SEMANAS	M3	$169,519.65 190.76087 M3	$263,697.23 296.73913 M3	$433,216.88
			TOTAL BASE HIDRÁULICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA						$169,519.65	$263,697.23	$433,216.88
			TOTAL SUB-BASES Y BASES						$169,519.65	$263,697.23	$433,216.88
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:						$874,738.67	$604,017.71	$1,478,756.38
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$874,738.67	$604,017.71	$1,478,756.38

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 2

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
			MATERIALES ASFÁLTICOS								
			MATERIALES ASFÁLTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			EMPLEADOS EN RIEGOS:								
6	6	6	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN	17/SEP/2025	23/SEP/2025	7	4,875.00 P.U.: 16.48 1.00 SEMANAS	LTS		$80,340.00 4,875.00 LTS	$80,340.00
7	7	7	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO PARA RIEGO DE LIGA	18/SEP/2025	24/SEP/2025	7	7,447.90 P.U.: 16.48 1.00 SEMANAS	LTS		$122,741.39 7,447.90 LTS	$122,741.39
			TOTAL MATERIALES ASFÁLTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:							$203,081.39	$203,081.39
			TOTAL MATERIALES ASFÁLTICOS							$203,081.39	$203,081.39
			RIEGO DE IMPREGNACIÓN								
8	8	8	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	19/SEP/2025	25/SEP/2025	7	1.50 P.U.: 6,466.05 1.00 SEMANAS	HA		$9,699.08 1.50 HA	$9,699.08
			TOTAL RIEGO DE IMPREGNACIÓN							$9,699.08	$9,699.08
			CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO								
			CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			COMPACTADAS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%):								
9	9	9	ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO PEMEX EKVE SUPERPAVE PG 76-22, MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO SBS; DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA.	24/SEP/2025	27/SEP/2025	4	744.79 P.U.: 4,139.60 0.67 SEMANAS	M3		$3,083,132.68 744.79 M3	$3,083,132.68
			TOTAL CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:							$3,083,132.68	$3,083,132.68
			TOTAL CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO							$3,083,132.68	$3,083,132.68
			BACHEO								
10	10	N-CSR-CAR-1-04-002/11	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO (95%), QUE SE UTILICE PARA BACHEO SUPERFICIAL, ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO PEMEX EKVE SUPERPAVE PG 76-22, MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO SBS; DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ACARREO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y RIEGO DE LIGA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	23/SEP/2025	27/SEP/2025	5	120.00 P.U.: 5,493.28 0.71 SEMANAS	M3		$659,193.60 120.00 M3	$659,193.60
11	11	1	FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS., INCLUYE: CARPETA ASFÁLTICA Y BASE, RETIRO DEL PRODUCTO DEL FRESADO SOBRANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	19/SEP/2025	26/SEP/2025	8	11,645.80 P.U.: 28.20 1.14 SEMANAS	M2		$328,411.56 11,645.80 M2	$328,411.56
			TOTAL BACHEO							$987,605.16	$987,605.16
			TOTAL P A V I M E N T O S						$169,519.65	$4,547,215.54	$4,716,735.19
			TRABAJOS DIVERSOS								
12	12	2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 25 CMS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 5/8 X 1.00 M. @ 80 CMS EN JUNTAS LONGITUDINALES. ACABADO RAYADO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	18/SEP/2025	27/SEP/2025	10	400.00 P.U.: 1,699.45 1.43 SEMANAS	M2		$679,780.00 400.00 M2	$679,780.00
13	13	3	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN TIPO TRAPEZOIDAL DE 0.08 M2 DE SECCIÓN, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	22/SEP/2025	01/OCT/2025	10	500.00 P.U.: 454.28	ML		$227,140.00	$227,140.00
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$5,190,436.31	$5,190,436.31
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$874,736.67	$5,794,456.02	$6,669,194.69

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 3

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
							1.43 SEMANAS			500.00 ML	
14	14	4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA TRAFICO COLOR AMARILLO EN CORDONERIA, SOBRE CARAS EXPUESTAS. INCLUYE: PROTECCIONES DURANTE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	30/SEP/2025	09/OCT/2025	10	13,980.00 P.U.: 50.90 1.43 SEMANAS	ML		$711,582.00 13,980.00 ML	$711,582.00
			TOTAL TRABAJOS DIVERSOS							$1,618,502.00	$1,618,502.00
			SEÑALAMIENTO HORIZONTAL								
15	15	E.P. 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, DE 15 CM EN RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	09/OCT/2025	7	43,940.00 P.U.: 19.27 1.00 SEMANAS	ML		$846,723.80 43,940.00 ML	$846,723.80
16	16	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE) M-11.1A . INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	09/OCT/2025	7	96.00 P.U.: 274.91 1.00 SEMANAS	PZA		$26,391.36 96.00 PZA	$26,391.36
17	17	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA DE FRENTE VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA) M-11.1A. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	05/OCT/2025	3	24.00 P.U.: 428.01 0.43 SEMANAS	PZA		$10,272.24 24.00 PZA	$10,272.24
18	18	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (FLECHA SOLO VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA) M-11.1A. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	05/OCT/2025	3	24.00 P.U.: 336.52 0.43 SEMANAS	PZA		$8,076.48 24.00 PZA	$8,076.48
19	19	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA BLANCA EN RAYAS DE CRUCE DE PEATONAL EN VÍA M-7.1A DE 4.00 MTS DE ANCHO DE CRUCE, LINEAS DE 40 CM DE ANCHO ALTERNADAS A CADA 40 CM. CON ESFERILLA REFLEJANTE. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	09/OCT/2025	6	5,640.00 P.U.: 26.73 0.86 SEMANAS	ML		$150,757.20 5,640.00 ML	$150,757.20
20	20	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (VELOCIDAD MÁXIMA) M-11.3A DE 2.00X4.00 M. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	09/OCT/2025	6	48.00 P.U.: 523.62 0.86 SEMANAS	PZA		$25,133.76 48.00 PZA	$25,133.76
21	21	E.P. 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA SEÑALAMIENTO COLOR BLANCO (PRIORIDAD CICLISTA) M-15.1A DE 2.20X3.30M. INCLUYE: TRAZO,MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MICROESFERA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	09/OCT/2025	6	59.00 P.U.: 454.91 0.86 SEMANAS	PZA		$26,839.69 59.00 PZA	$26,839.69
22	22	E.P. 8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE 10 X 10 X 1.8 CMS, CON UN LADO REFLEJANTE, COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, INCLUYE: PEGAMENTO EPÓXIDO, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	09/OCT/2025	4	1,500.00 P.U.: 69.75 0.57 SEMANAS	PZA		$104,625.00 1,500.00 PZA	$104,625.00
			TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL							$1,198,819.53	$1,198,819.53
			SEÑALAMIENTO VERTICAL								
23	23	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 (ALTO) OCTAGONAL DE 30 CMS POR LADO, SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	09/OCT/2025	7	40.00 P.U.: 5,396.96 1.00 SEMANAS	PZA		$215,878.40 40.00 PZA	$215,878.40
24	24	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 (VELOCIDAD PERMITIDA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	05/OCT/2025	3	20.00 P.U.: 5,328.67 0.43 SEMANAS	PZA		$106,573.40 20.00 PZA	$106,573.40
25	25	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-23A (PROHIBIDO VUELTA A LA DERECHA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LÁMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL	03/OCT/2025	05/OCT/2025	3	24.00 P.U.: 5,506.22 0.43 SEMANAS	PZA		$132,149.28 24.00 PZA	$132,149.28
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$2,365,002.61	$2,365,002.61
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$874,738.67	$8,159,458.63	$9,034,197.30

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 4

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
			SOBRANTE , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.								
26	26	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-23B (PROHIBIDO VUELTA A LA IZQUIERDA) REDONDA SECCION 86X86, PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR, LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE; POSTE DE SUJECION, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	06/OCT/2025	3	24.00 P.U.: 5,506.22 0.43 SEMANAS	PZA		$132,149.28 24.00 PZA	$132,149.28
27	27	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19A DE 61 X 61 CMS CUADRADA (PARADA DE AUTOBUS) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/ POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	06/OCT/2025	3	20.00 P.U.: 4,126.79 0.43 SEMANAS	PZA		$82,535.80 20.00 PZA	$82,535.80
28	28	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 86 X 86 CMS (PEATON) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	09/OCT/2025	3	140.00 P.U.: 5,506.22 0.43 SEMANAS	PZA		$770,870.80 140.00 PZA	$770,870.80
29	29	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 DE 71 X 71 CMS (CRUCE ESCOLARES) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	05/OCT/2025	06/OCT/2025	2	4.00 P.U.: 4,714.07 0.29 SEMANAS	PZA		$18,856.28 4.00 PZA	$18,856.28
30	30	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 71 X 71 CMS (NIÑOS JUGANDO) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	05/OCT/2025	06/OCT/2025	2	2.00 P.U.: 5,506.22 0.29 SEMANAS	PZA		$11,012.44 2.00 PZA	$11,012.44
31	31	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-22A DE 61 X 61 CMS (NO ESTACIONARSE) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMÁTICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	07/OCT/2025	2	10.00 P.U.: 4,113.13 0.29 SEMANAS	PZA		$41,131.30 10.00 PZA	$41,131.30
32	32	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-39 DE 61 X 61 CMS (CICLISTAS) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	07/OCT/2025	2	10.00 P.U.: 4,140.45 0.29 SEMANAS	PZA		$41,404.50 10.00 PZA	$41,404.50
33	33	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL TURÍSTICA Y DE SERVICIO SIS-77 DE 61 X 61 CMS (ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA VEHICULOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	08/OCT/2025	2	20.00 P.U.: 4,099.48 0.29 SEMANAS	PZA		$81,989.60 20.00 PZA	$81,989.60
34	34	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL TURÍSTICA Y DE SERVICIO SIS-91 DE 61 X 61 CMS (PARADA DE AUTOBÚS ESCOLAR) PELICULA RETROFLECTIVAS MICROPRISMATICAS DE ALTA INTNSIDAD TIPO A SERIE T-6500 HIP, PELICULA DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE SERIE OL-1000/OL-2000 Y/O SIMILAR LAMINA CALIBRE 16 C/POSTE DE 2 GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACION, NIVELACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	07/OCT/2025	1	1.00 P.U.: 4,113.13 0.14 SEMANAS	PZA		$4,113.13 1.00 PZA	$4,113.13
35	35	E.P. 6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 46X90 CMS, INDICADOR DE OBSTACULO BIFURCACIÓN, SEGUN PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	08/OCT/2025	2	4.00 P.U.: 4,413.60 0.29 SEMANAS	PZA		$17,654.40 4.00 PZA	$17,654.40
36	36	E.P. 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO TIPO NOMENCLATURA EN ESCUADRA DE 70X30 CMS, EN LÁMINA GALVANIZADA, EN IMPRESIÓN	04/OCT/2025	09/OCT/2025	6	48.00	PZA			
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$1,201,717.53	$1,201,717.53
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$874,738.67	$9,351,176.16	$10,235,914.83

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025

REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA

UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA

CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 5

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
			MONOCROMATICA CON LAMINADO TRANSPARENTE. INCLUYE; POSTE DE SUJECIÓN, MATERIALES, EQUIPO, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PERMISOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.				P.U.: 4,399.95 0.86 SEMANAS			$211,197.60 48.00 PZA	$211,197.60
37	37	37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CON CINTA AMARILLA Y CONCERTINA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	08/OCT/2025	5	28.00 P.U.: 1,132.70 0.71 SEMANAS	ML		$31,715.60 28.00 ML	$31,715.60
			TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL							$1,899,231.81	$1,899,231.81
			SEMAFORIZACIÓN								
38	38	38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SEMÁFOROS CON 1 CONTROLADOR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE PARA TRÁFICO MODELO CILT-A10 (O SIMILAR) ELECTRÓNICA A TEMPERATURA EXTENDIDA DE 40°C A 125°C TIEMPO FIJO 6 FASES, CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40X20CMS NEMA 4, INTERRUPROR SISTEMA DE CONTROL. INCLUYE: BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 5.5 MTS DE 0.45X0.45X1.20 MTS. PREFABRICADA, ESTRUCTURA DE DISEÑO ESPECIAL PARA SEMÁFORO POSTE DE 5.5 MTS DE ALTURA CÉDULA 30 PLACA BASE 5/8 Y PLACAS DE CONEXIÓN 5/8 BRAZO DE 6.0 MTS DE LARGO CEDULA 30PLACAS DE CONEXIÓN 5/8 EN ACABADO GALVANIZADO CON PREPARACIÓN PARA COLOCAR 2 CABEZALES DE 3 LUCES, SEÑALAMIENTO VIAL SID-13 C/BASTIDOR (M2) RGI/TIPO A, FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SCT, CABEZAL PARA SEMÁFOROCON 3 LUCES LED INCLUYE OMEGAS, SINCRONÍA TEMPORAL POR RTCC (REAL TIME CLOCK CALENDAR) Y ADQUISICIÓN DE TIEMPO UTC (UNIVERSAL TIME CLOCK) POR GPS, ANTENA EXTERNA GPS ACTIVA MODELO CILT-A10 O SIMILAR, CANALIZACIÓN POLIDUCTO DE 1 1/4 PARA CABLEADO DE CRUCERO CENTRO DE CARGA BREAKER 1P15 PASTILLAS TERMOS TERMOMAGNÉTICA DE 1X40 SQD CONEXIÓN A TRANSFORMADOR, REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40 CMS CONCRETO 250 CON TAPA, CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6 DESDE CONTROL DE SEMÁFORO A TRANSFORMADOR, , CABLE CONTROL 5H CAL 14 VIAKON A CALIDAD SIMILAR, ANCLAS, TUERCAS, TORNILLERÍA, GRÚA, MONTAJE, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CABLEADO, TRANSPORTACIÓN, ARMADO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANO DE OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	29/SEP/2025	09/OCT/2025	11	1.00 P.U.: 1,155,391.24 1.57 SEMANAS	ENTRONQU		$1,155,391.24 1.00 ENT	$1,155,391.24
			TOTAL SEMAFORIZACIÓN							$1,155,391.24	$1,155,391.24
			DRENAJE PLUVIAL								
			CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO								
		N-CTR-CAR-1-01-007/00	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS								
			EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD:								
39	39	d)	EXCAVADO CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD (LOSAS Y CABEZOTES), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	09/SEP/2025	28/SEP/2025	20	302.76 P.U.: 178.42 2.86 SEMANAS	M3	$2,700.92 15.138 M3	$51,317.52 287.622 M3	$54,018.44
			TOTAL EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS						$2,700.92	$51,317.52	$54,018.44
		N-CTR-CAR-1-01-011/00	RELLENOS								
40	40	c)	RELLENOS DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24/SEP/2025	01/OCT/2025	8	172.80 P.U.: 843.13 1.14 SEMANAS	M3		$145,692.86 172.80 M3	$145,692.86
			TOTAL RELLENOS							$145,692.86	$145,692.86
			ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO								
			SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO:								
41	41	41	DE ACERO L.E.>4000 KG/CM2 EN MUROS DE TRINCHERAS.	14/SEP/2025	26/SEP/2025	13	3,600.00 P.U.: 70.74 1.86 SEMANAS	KG		$268,812.00 3,600.00 KG	$268,812.00
			TOTAL ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO							$268,812.00	$268,812.00
		N- CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRÁULICO								
			CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:						$2,700.92	$1,864,126.82	$1,866,827.74
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$11,225,302.98	$12,102,742.57

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 6

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
		a)	SIMPLE COLADO EN SECO:								
42	42	1)	DE F'C=100 KG/CM² EN PLANTILLA.	20/SEP/2025	27/SEP/2025	8	0.45 P.U.: 3,616.68 1.14 SEMANAS	M3		$1,627.51 0.45 M3	$1,627.51
43	43	2)	DE F'C=250 KG/CM² EN MUROS DE CÁRCAMO.	24/SEP/2025	01/OCT/2025	8	48.00 P.U.: 6,018.75 1.14 SEMANAS	M3		$288,900.00 48.00 M3	$288,900.00
44	44	44	FABRICACIÓN DE TAPA DE CÁRCAMO A BASE DE PTR DE 2 CAL. 11, PTR 1 1/2 CAL 14, Y PLACA DE 1/8, FABRICADA EN 2 HOJAS, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	03/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 4,072.58 0.29 SEMANAS	PZA		$4,072.58 1.00 PZA	$4,072.58
45	45	45	MARCO METÁLICO EN BOCA DE CÁRCAMO PLUVIAL FABRICADAS CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (FY2530 KG/CM2 A BASE DE ÁNGULO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 1/4 Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/8 X 2 1/2 DE ACUERDO A DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPÓXICA A 2 MANOS, FONDO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	03/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 3,245.04 0.29 SEMANAS	PZA		$3,245.04 1.00 PZA	$3,245.04
46	46	46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 34N CON SOLERA DE CARGA 1/8 X 1 EN ACABADO NEGRO ANTICORROSIVO SUPERFICIE LISA, INCLUYE BASE DE PTR DE 2 X 2 CAL. 11, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	03/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 9,446.70 0.29 SEMANAS	PZA		$9,446.70 1.00 PZA	$9,446.70
47	47	47	FABRICACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 6 MTS. DE LARGO Y 50 CMS. DE ANCHO A BASE DE TUBO DE 1 1/4 CED. 40 Y COLD ROLL DE 5/8 PARA ESCALONES, SOLERA DE 2 X 3/16, ANCLADA AL MURO DE CONCRETO CON BARRENANCLA DE 1/2, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	03/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 6,347.81 0.29 SEMANAS	PZA		$6,347.81 1.00 PZA	$6,347.81
			TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO							$313,639.64	$313,639.64
			TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO						$2,700.92	$779,462.02	$782,162.94
			BOCAS DE TORMENTA								
		N-CTR-CAR-1-01-007/00	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS								
			EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD:								
48		d)	EXCAVADO CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD (LOSAS Y CABEZOTES), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	16/SEP/2025	22/SEP/2025	7	26.00 P.U.: 178.42 1.00 SEMANAS	M3		$4,638.92 26.00 M3	$4,638.92
			TOTAL EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS							$4,638.92	$4,638.92
	48	N- CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRÁULICO								
			CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA:								
		a)	SIMPLE COLADO EN SECO:								
49	49	1)	DE F'C=200 KG/CM² EN MUROS DE TRINCHERAS.	20/SEP/2025	04/OCT/2025	15	15.00 P.U.: 4,899.86 2.14 SEMANAS	M3		$73,497.90 15.00 M3	$73,497.90
50	50	2)	DE F'C=100 KG/CM² EN PLANTILLA.	20/SEP/2025	22/SEP/2025	3	2.50 P.U.: 3,616.68 0.43 SEMANAS	M3		$9,041.70 2.50 M3	$9,041.70
			TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO							$82,539.60	$82,539.60
			TOTAL BOCAS DE TORMENTA							$87,178.52	$87,178.52
			ESTRUCTURAS DE ACERO								
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$400,818.16	$400,818.16
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$11,626,121.14	$12,503,560.73

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 7

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
51	51	1)	MARCO METÁLICO EN BOCAS DE TORMENTA PLUVIAL, FABRICADAS CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (FY2530 KG/CM2 A BASE DE ANGULO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 1/4 Y ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/8 X 2 1/2 DE ACUERDO A DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTO. INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPÓXICA A 2 MANOS, FONDO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	30/SEP/2025	04/OCT/2025	5	650.00 P.U.: 67.60 0.71 SEMANAS	KG		$43,940.00 650.00 KG	$43,940.00
52	52	52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING 34N CON SOLERA DE CARGA 3/8 X 3 EN ACABADO NEGRO ANTICORROSIVO SUPERFICIE LISA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	06/OCT/2025	5	20.70 P.U.: 11,624.46 0.71 SEMANAS	M2		$240,626.32 20.70 M2	$240,626.32
53	53	53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 PARA REFUERZO DE MUROS EN TRINCHERAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	07/OCT/2025	5	120.00 P.U.: 66.20 0.71 SEMANAS	M2		$7,944.00 120.00 M2	$7,944.00
54	54	54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETO TUBULAR EN PASO PEATONAL, A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3 CED 30 PARA POSTES Y TUBO DE 2 CED 30 PARA PASAMANOS, INCLUYE PLACAS Y ANCLAS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A 2 MANOS COLOR SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	05/OCT/2025	09/OCT/2025	5	40.00 P.U.: 3,390.11 0.71 SEMANAS	ML		$135,604.40 40.00 ML	$135,604.40
			TOTAL ESTRUCTURAS DE ACERO							$428,114.72	$428,114.72
			EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO								
55	55	55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS-750, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 150 KVA, 13,200-120/240 MARCA PROLEC, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51 MM, CABLE DE COBRE CAL. #2 AWG, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	04/OCT/2025	09/OCT/2025	6	1.00 P.U.: 189,877.62 0.86 SEMANAS	PZA		$189,877.62 1.00 PZA	$189,877.62
56	56	56	REGISTRO EN PISO PARA SUBESTACIONES DE BLOCK 80X80X75 CMS., AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ÁNGULO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/OCT/2025	03/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 5,967.92 0.29 SEMANAS	PZA		$5,967.92 1.00 PZA	$5,967.92
57	57	57	SUMINISTRO Y COLCOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 220 V DE 50 HP Y 150 LTS/S, CON SALIDA DE 10, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	07/OCT/2025	2	2.00 P.U.: 125,532.57 0.29 SEMANAS	PZA		$251,065.14 2.00 PZA	$251,065.14
58	58	58	SUMINISTRO Y COLCOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA DE 50 HP Y 150 LTS/S, CON SALIDA DE 10, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	07/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 248,478.89 0.29 SEMANAS	PZA		$248,478.89 1.00 PZA	$248,478.89
59	59	59	TUBO DE ACERO DE 10 PARA TREN DE DESCARGA, POR UNIAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	05/OCT/2025	2	12.00 P.U.: 4,250.42 0.29 SEMANAS	ML		$51,005.04 12.00 ML	$51,005.04
60	60	60	CODO DE ACERO DE 10 X 90° BRIDADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	04/OCT/2025	05/OCT/2025	2	2.00 P.U.: 9,099.81 0.29 SEMANAS	PZA		$18,199.62 2.00 PZA	$18,199.62
61	61	61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK 10 CUERPO Y DISCO DE HIERRO, ASIENTOS DE BRONCE, EXTREMOS BRIDADOS, DE 200 PSIG PARA USO DE AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	08/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 26,319.29 0.29 SEMANAS	PZA		$26,319.29 1.00 PZA	$26,319.29
62	62	62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA 10 CUERPO DE HIERRO, ASIENTOS DE BRONCE, EXTREMOS BRIDADOS, DE 200 PSIG PARA USO DE AGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	08/OCT/2025	2	1.00 P.U.: 28,545.50 0.29 SEMANAS	PZA		$28,545.50 1.00 PZA	$28,545.50
			TOTAL EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO							$819,459.02	$819,459.02
			LÍNEA DE DESCARGA								
63	63	63	CORTE DE PAVIMENTO EN DOBLE LÍNEA CON DISCO, INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL AL LUGAR QUE AUTORICE LA DEPENDENCIA EN UN RADIO NO MAYOR DE 15 KMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	22/SEP/2025	25/SEP/2025	4	360.00 P.U.: 102.42	ML		$36,871.20	$36,871.20
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$1,284,444.94	$1,284,444.94
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$12,910,566.08	$13,788,005.67

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 8

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
							0.57 SEMANAS			360.00 ML	
64	64	64	EXCAVADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE SECCIÓN CANAL, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE AUTORICE LA DEPENDENCIA EN UN RADIO NO MAYOR DE 15 KMS.	23/SEP/2025	03/OCT/2025	11	1,350.00 P.U.: 178.42 1.57 SEMANAS	M3		$240,867.00 1,350.00 M3	$240,867.00
65	65	65	PLANTILLA CON ARENA FINA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL HOMOGENIZADO Y COMPACTADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24/SEP/2025	04/OCT/2025	11	54.00 P.U.: 733.94 1.57 SEMANAS	M3		$39,632.76 54.00 M3	$39,632.76
66	66	66	ACOSTILLADO Y RELLENO DE TUBO CON ARENA 30 CMS ARRIBA DEL LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIAL, TRASPALEOS Y COLOCACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	07/OCT/2025	7	255.87 P.U.: 733.94 1.00 SEMANAS	M3		$187,793.23 255.87 M3	$187,793.23
67	67	67	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE CALICHE TRITURADO DE 3/4 A FINOS PARA BASE COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES A 30 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	07/OCT/2025	7	1,917.00 P.U.: 762.49 1.00 SEMANAS	M3		$1,461,693.33 1,917.00 M3	$1,461,693.33
68	68	68	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	08/OCT/2025	09/OCT/2025	2	38.00 P.U.: 4,139.60 0.29 SEMANAS	M3		$157,304.80 38.00 M3	$157,304.80
69	69	69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA CLASE A-7 DE 10 DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DIRECCIONALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	07/OCT/2025	5	360.00 P.U.: 892.30 0.71 SEMANAS	ML		$321,228.00 360.00 ML	$321,228.00
70	70	70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	07/OCT/2025	5	115.00 P.U.: 2,610.98 0.71 SEMANAS	ML		$300,262.70 115.00 ML	$300,262.70
71	71	71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	07/OCT/2025	5	2.00 P.U.: 21,476.31 0.71 SEMANAS	PZA		$42,952.62 2.00 PZA	$42,952.62
72	72	72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° PEAD CORR TDR ULTRA 24 (600 MM) PARED DOBLE PARA DRENAJE PLUVIAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	03/OCT/2025	07/OCT/2025	5	3.00 P.U.: 23,675.20 0.71 SEMANAS	PZA		$71,025.60 3.00 PZA	$71,025.60
73	73	73	REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	16/SEP/2025	30/SEP/2025	15	60.00 P.U.: 6,550.06 2.14 SEMANAS	PZA		$393,003.60 60.00 PZA	$393,003.60
74	74	74	REPOSICION DE DESCARGAS SANITARIAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	16/SEP/2025	30/SEP/2025	15	60.00 P.U.: 7,180.74 2.14 SEMANAS	PZA		$430,844.40 60.00 PZA	$430,844.40
			TOTAL LÍNEA DE DESCARGA:							$3,683,479.24	$3,683,479.24
			TOTAL DRENAJE PLUVIAL:						$2,700.92	$5,797,693.52	$5,800,394.44
			ALUMBRADO								
75	75	75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS-750, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 33,000-120/240 MARCA PROLEC, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51 MM, CABLE DE COBRE CAL. #2 AWG, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	24/SEP/2025	29/SEP/2025	6	1.00 P.U.: 135,362.10 0.86 SEMANAS	PZA		$135,362.10 1.00 PZA	$135,362.10
76	76	76	PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN PARA TODAS LAS SUBESTACIONES	24/SEP/2025	25/SEP/2025	2	1.00 P.U.: 104,481.39 0.29 SEMANAS	PZA		$104,481.39 1.00 PZA	$104,481.39
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$3,886,451.53	$3,886,451.53
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$16,797,017.61	$17,674,457.20

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 9

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
77	77	77	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTES DE 12.00 MTS SOBRE CAMELLÓN O BANQUETA DE F´C=200 KG/CMS2, PIRAMIDAL DE 0.40X0.60X1.00 MTS ARMADA CON VARILLA DE 3/4 Y ESTRIBOS DE LAMBRON DE 1/4 CON ALAMBRE RECOCIDO, ESTRIBOS A CADA 15 CM, COLOCADOS SOLO EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4 TERMINADO PULIDO APARENTE, EXTENSION DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON VARILLA DE 1/2 EN FORMA DE L HACIA LAS ESQUINAS CON 5 CM DE RECUBRIMIENTO Y A 5 CM DEL PISO, TRASLAPE DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON LA VARILLA DE 1/2 MINIMO DE 20 CMS AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 06/06 .INCLUYE: SUMINISTRO , MANO DE OBRA , ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	26/SEP/2025	28/SEP/2025	3	8.00 P.U.: 4,616.08 0.43 SEMANAS	PZA		$36,928.64 8.00 PZA	$36,928.64
78	78	78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO ALBAÑAL CON TAPA, DE 30X60CMS. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	28/SEP/2025	30/SEP/2025	3	8.00 P.U.: 1,979.18 0.43 SEMANAS	PZA		$15,833.44 8.00 PZA	$15,833.44
79	79	79	REGISTRO EN PISO PARA SUBESTACIONES DE BLOCK 80X80X75 CM AFINADO, PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ÁNGULO.	28/SEP/2025	29/SEP/2025	2	1.00 P.U.: 5,967.92 0.29 SEMANAS	PZA.		$5,967.92 1.00 PZA	$5,967.92
80	80	80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO VL-SP120HE DE 120 W 18000LM 1.7 A MARCA VLED O CALIDAD SIMILAR. INCLUYE: BRAZO ADAPTADOR PARA POSTES EXISTENTES, RECEPTÁCULO CON FOTO CELDA INTEGRADA, MODULO DE PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES TRANSITORIAS Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. INCLUYE: TRASLADOS, ACARREOS, CARGOS DIRECTOS POR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	05/OCT/2025	5	8.00 P.U.: 16,607.54 0.71 SEMANAS	PZA.		$132,860.32 8.00 PZA	$132,860.32
81	81	81	SUMINISTRO E INSTALACI?N DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EMPOTRADO EN PARED, 100W TUNEL DE LUCES LED MODELO ZGSM-GCD100H5 INCLUYE: ACARREO, ASESORÍA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	05/OCT/2025	5	16.00 P.U.: 7,514.65 0.71 SEMANAS	PZA.		$120,234.40 16.00 PZA	$120,234.40
82	82	82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE TIPO XHHW2-LS 75°C/90°C CALIBRE NO. 4, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: ACARREO Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	05/OCT/2025	5	250.00 P.U.: 97.94 0.71 SEMANAS	ML		$24,485.00 250.00 ML	$24,485.00
83	83	83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR TIPO XHHW2-LS 75°C/90°C CALIBRE NO. 6 (ALIMENTACION A LUMINARIAS) INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	01/OCT/2025	05/OCT/2025	5	750.00 P.U.: 57.05 0.71 SEMANAS	ML		$42,787.50 750.00 ML	$42,787.50
84	84	84	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 38MM DE DIAM. (1 1/2) ENTERRADO A 65 CMS. Y RECUBIERTO 5 CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Y CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	29/SEP/2025	03/OCT/2025	5	250.00 P.U.: 250.37 0.71 SEMANAS	ML		$62,592.50 250.00 ML	$62,592.50
85	85	85	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 38MM DE DIAM. (1 1/2) EMPOTRADA EN PARED DE CONCRETO, INCLUYE ABRAZADERAS, TAQUETES, PIJAS PARA SUJECION, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	29/SEP/2025	03/OCT/2025	5	170.00 P.U.: 237.02 0.71 SEMANAS	ML		$40,293.40 170.00 ML	$40,293.40
86	86	86	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE DIÁMETRO X 3.5 MTS DE LARGO CON CONECTOR PARA TIERRA FÍSICA DE ARBOTANTES EN REGISTROS INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	08/OCT/2025	3	24.00 P.U.: 1,425.48 0.43 SEMANAS	PZA		$34,211.52 24.00 PZA	$34,211.52
87	87	87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 100 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 600V.C.A. CAT. FAL 26100 MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	06/OCT/2025	06/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 7,541.29 0.14 SEMANAS	PZA		$15,082.58 2.00 PZA	$15,082.58
88	88	88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 20 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 240V.C.A. CAT. FAL 22015 MARCA SQUARE D, INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	07/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 3,516.41 0.14 SEMANAS	PZA		$7,032.82 2.00 PZA	$7,032.82
89	89	89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 100X80X30 CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR, INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT DE BARRA A TIERRA, INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/OCT/2025	07/OCT/2025	1	1.00 P.U.: 11,152.29 0.14 SEMANAS	PZA		$11,152.29 1.00 PZA	$11,152.29
90	90	90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGA DE ALUMBRADO PARA 100 AMP. 2 POLOS 240V CON BOBINA 240V SIN CAJA TIPO ABIERTO MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	08/OCT/2025	08/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 9,140.89 0.14 SEMANAS	PZA		$18,281.78 2.00 PZA	$18,281.78
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$567,744.11	$567,744.11
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$17,364,761.72	$18,242,201.31

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION HUEMAC No. 1701, FRACC. INDUSTRIAL, C.P. 25750 , MONCLOVA, COAH.
R.F.C.: APS-051202-QM6

CONTRATO: SIDUM-2025034-0-0 FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2025
REFERENTE A: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PAR VIAL ALMADEN-COAHUILA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA
UBICADA EN: FRONTERA, FRONTERA, COAHUILA
CONTRATISTA: ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SALTILLO COAHUILA
INICIO DE OBRA: 11/AGO/25 TERMINACION: 09/OCT/25 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS

ANX E10

HOJA 10

PROGRAMA DE OBRA

No.	PAR.	CLAVE	ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	DURA DIAS	CANTIDAD PRECIO UNIT. DURACION	UNIDAD	MES 1 11/AGO/25 09/SEP/25	MES 2 10/SEP/25 09/OCT/25	TOTAL ACTIVIDAD
91	91	91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH-SELECTOR, MANUAL-FUERA-ATOMÁTICO CONTACTO SOSTENIDO 240V .MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	09/OCT/2025	09/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 1,441.45 0.14 SEMANAS	PZA		$2,882.90 2.00 PZA	$2,882.90
92	92	92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA PARA 240V. MARCA CONTESA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	09/OCT/2025	09/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 500.72 0.14 SEMANAS	PZA		$1,001.44 2.00 PZA	$1,001.44
93	93	93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARE D, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	09/OCT/2025	09/OCT/2025	1	2.00 P.U.: 2,678.03 0.14 SEMANAS	PZA		$5,356.06 2.00 PZA	$5,356.06
			TOTAL ALUMBRADO							$816,828.00	$816,828.00
			SUBTOTAL DE ESTA HOJA:							$9,240.40	$9,240.40
			SUBTOTAL ACUMULATIVO POR HOJA:						$877,439.59	$17,374,002.12	$18,251,441.71
			TOTAL GENERAL						$877,439.59	$17,374,002.12	$18,251,441.71
			%TOTAL PERIODOS						4.8075%	95.1925%	100%
			TOTAL ACUMULATIVO						$877,439.59	$18,251,441.71	$18,251,441.71
			PORCIENTO TOTAL ACUMULATIVO						4.8075%	100.00%	

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. R.F.C.: APS-051202-QM6

ING. LUIS MIGUEL SIERRA BARBOZA
APODERADO